



受付日：平成30年12月19日
受付番号：HP19-KT007

接合部性能試験成績証

東京都港区芝5-3-7
徳栄ビル本館4階
ハウスプラス確認検査株式会社
代表取締役社長 吉田 正司

試験結果は以下のとおりであることを証明する。
平成31年3月19日

1. 接合金物名称	「羽根10ビス用」
2. 試験依頼者	株式会社 タナカ 〒300-4111 茨城県土浦市大畑702-1
3. 目的	当該接合金物を用いた接合部の短期基準接合耐力(引張)を評価する。
4. 試験内容	柱頭柱脚接合部及び横架材端部接合部(中柱型)の引張試験 なお、準拠する試験方法・評価方法は、ハウスプラス確認検査株式会社制定「木造建築構造試験事業における接合部性能試験業務方法書(平成21年4月1日制定)」による。
5. 試験体仕様	<p>1) 接合金物</p> <p>「羽根10ビス用」 材 質：以下の化学成分を満たす炭素鋼 C;0.15%以下,Mn;0.60%以下,P;0.05%以下,S;0.05%以下 寸 法：31mm×40mm×100mm(外形) 板部品 板厚t=3.2mm ビス用孔4-φ6.5mm パイプ部品 外径φ18mm 板厚t=2mm 表面処理：Ep-Fe/Zn8/CM2 C(JIS H 8610及びJIS H 8625)</p> <p>2) 接合具</p> <p>柱側*2：「木ねじ TBA-65」4本 材 質：以下の化学成分を満足する炭素鋼 C;0.18~0.23%,Mn;0.70~1.00%,P;0.03%以下,S;0.05%以下 寸 法：頭部径φ9.3mm 胴部径φ5.5mm ねじ山径φ6.2mm ねじ谷径φ4mm L=65mm 表面処理：エコーコート*3 WH処理</p> <p>横架材側：「六角ボルトM12」*1 ×1本 「六角ナットM12」*1 ×1個 「角座金W4.5×40」*1 ×1個</p> <p>3) 軸組材料</p> <p>柱材*2：105mm×105mm×600mm スギ 無等級材 含水率：8.0~10.0% 全乾密度：0.39~0.43g/cm³ 横架材：105mm×105mm×1,000mm スギ 無等級材 含水率：10.0~10.5% 全乾密度：0.40~0.43g/cm³</p> <p>*1 Zマーク規格品 *2 試験体は柱頭柱脚部を想定しているが、横架材端部の接合で用いる場合は、柱材を横架材として読み替える。 *3 エコーコートは、NOFメタルコーティングス株式会社の登録商標</p>
6. 試験条件等	試験体は接合部を実状に合わせた仕様としている。 接合金物の固定：角座金W4.5×40及び六角ボルトM12・ナットM12を用いて緊結した。(締付トルク管理値：20N・m) 試験体の固定：柱芯より横架材両木口側に400mmの位置で角座金W4.5×40及びM12ボルト・M12ナットを用い、スペーサーを介して鉄骨架台に緊結した。(締付トルク管理値：20N・m)
7. 試験結果	短期基準接合耐力 10.2 kN (詳細については接合部性能試験報告書に示す)
8. 試験場所	ハウスプラス確認検査株式会社 横浜第二試験所：神奈川県横浜市鶴見区矢向1-1-1 10番
9. 試験実施日	平成31年1月30日
10. 試験実施担当者	ハウスプラス確認検査株式会社 評定部 上杉 義則 道場 信義 千葉 博

この接合部性能試験成績証を転載するときは、必ず全文を記載してください。